



Widok okna parteru od strony zewnętrznej
(elewacja południowa)



Przekrój pionowy okna

Okna skrzynkowe - wymiana futryn i skrzydeł okiennych, renowacja obramowań wewnętrznych z zamocowaniem zdjętych skrzynek bocznych i okiennic wewnętrznych; docelowe przeszklenie w skrzydle zewnętrznym- szyba zespolona, przeszklenie w skrzydle wewnętrznym - szyba pojedyncza

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac wykonać własne, szczegółowe pomiary otworów: okiennych i drzwiowego.



Przekrój poziomy okna

Projektowany docelowy układ okien skrzynkowych z podziałami wg historycznego stanu pierwotnego.

Docelowo nowe okna wykonać ze skrzydłem zewnętrznym z zespoloną szybą, podwójną i skrzydłem wewnętrznym z szybą pojedynczą zachowując podziały okien wg niniejszych rysunków. Profile drewniane skrzydeł, pogrubione dla potrzeb użycia grubszych szyb i zestawów szybowych, wykonać wg załączonego, odrębnego rysunku powtarzalnego detalu (rys. 18).

zadanie :	lokalizacja :	projekt arch. - bud.:	elem. opracowania:	temat rysunku :		
				WYMIANA I REMONT STOLARKI		
				Parter - okno dwuskrzydłowe el. południowej		
Projekt remontu zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywda	Krzywdą ul. Żelechowska 24B	mgr inż. arch. Renata Jaszczur - Dębiec upr. proj. arch.-bud. b.o. UAN 4224/158/142/87 upr. kons. L.dz.PSOZ.A-B/5/95	tech. arch. Anna Kuć	data :	skala :	Nr rys.:
				X. 2013r.	1 : 10	18A