



Projektowany docelowy układ okien skrzynkowych z podziałami wg historycznego stanu pierwotnego.

Docelowo nowe okna wykonać ze skrzydłem zewnętrznym z zespoloną szybą podwójną i skrzydłem wewnętrznym z szybą pojedynczą zachowując podziały okien wg niniejszych rysunków. Profile drewniane skrzydeł, pogrubione dla potrzeb użycia grubszych szyb i zestawów szybowych, wykonać wg załączonego, odrębnego rysunku powtarzalnego detalu (rys. 18).

Docelowo projektuje się w nim uskokowy profil złącza skrzydeł okiennych.



Widok okien poddasza od strony zewnętrznej
(elewacja zachodnia)



Przekrój poziomy okien poddasza (elewacja zachodnia)

Okna skrzynekowe - wymiana futryn i skrzydeł okiennych,
renowacja obramowań wewnętrznych;

docelowe przeszklenie w skrzydle zewnętrznym - szyba zespolona, przeszklenie w skrzydle wewnętrznym - szyba pojedyncza

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac wykonać własne, szczegółowe pomiary otworów okiennych.

zadanie :	lokalizacja :	projekt arch. - bud.:	elem. opracowania:	temat rysunku :
Projekt remontu zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywda	Krzywd ul. Żelechowska 24B	mgr inż. arch. Renata Jaszczyr - Dobiec upr. pol. arch.-bud. b.o. UAN 4224/158/142/87 upr. kons. L.dz.PSOZ.A-B/595	tech. arch. Anna Kuć	WYMIANA I REMONT STOLARKI Poddasze - okna trójskrzydłowe el. zachodniej
				data :
				skala :
				1 : 10
				19C