



**Projektowany docelowy układ skrzynekowych z podziałami wg historycznego stanu pierwotnego.**  
Docelowo nowe okna wykonać ze skrzydłem zewnętrznym z zespołoną szybą podwójną i skrzydłem wewnętrznym z szybą pojedynczą zachowując podziały okien wg niniejszych rysunków. Profile drewniane skrzydeł, pogrubione dla potrzeb użycia grubszych szyb i zestawów szybowych, wykonać wg załączonego, odrębnego rysunku powtarzalnego detalu (rys. 18).



Widok zespołu okien skrzydła wschodniego (elewacja zachodnia) - strona zewnętrzna



Przekrój poziomy zespołu okien

**UWAGA:** Przed przystąpieniem do prac wykonać własne, szczegółowe pomiary otworów okiennych.

Okna skrzynekowe drewniane - wymieniana futryn i skrzydeł okiennych, renowacja obramowań wewnętrznych;  
docelowe przeszklenie w skrzydle zewnętrznym - szyba zespołona, przeszklenie w skrzydle wewnętrznym - szyba pojedyncza

zadanie :	lokalizacja :	projekt arch. - bud.:	elem. opracowania:	temat rysunku :		
				WYMIANA I REMONT STOLARKI		
				Parter - zespół okien elewacji zachodniej		
Projekt remontu zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywda	Krzywdą ul. Żelechowska 24B	mgr inż. arch. Renata Jaszczur - Dębiec upr. proj. arch.-bud. b.o. UAN 4224/158/142/87 upr. kons. L.dz.PSOZ.A-B/5/95	tech. arch. Anna Kuć	data :	skala :	Nr rys.:
				X. 2013r.	1 : 10	18D