

OZNACZENIA :

- projektowane ocieplenie ściany od wewnątrz wraz z gipsami płytami klimatycznymi np. "Renovario" gr. 2,5cm
- projektowane ocieplenie stropy od wewnątrz płytami klimatycznymi np. "Renovario" gr. 2 x 2,5cm - łącznie 5cm
- projektowane ocieplenie ściany od wewnątrz płytami klimatycznymi, nadproża oraz/lub ściany pod parapetem gr. płyty 2,5cm
- projektowane ocieplenie stropu od wewnątrz płytami klimatycznymi, nadproża oraz/lub ściany pod parapetem gr. płyty 5,0 cm
- wymiary wewnętrzne wg rysunku archiwalnego

UWAGI :

- Prace dociepleniowe i remontowe wykonać wg opisu technicznego i opracowania : "Ekspertyza mykologiczna"
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wymiar w naturze.
- Przed przystąpieniem do prac dokonać miejscowych odkrywek przegrod poziomych i pionowych
- Ocieplenie ścian wewnętrznych wykonać do wysokości o 5cm niżej od najniższego elementu sztukaterii pod asatą

WYMIANA OKIEN WIG ODRĘBNEJ CZĘŚCI PROJEKTU

osuszenie, impregnacja i zabezpieczenie ścian fundamentowych wg wytycznych mykologii w załączniku do projektu


studzienka doswietlająca piumię - spód 25 cm poniżej parapetu okna piumicznego, przekrycie stylizowaną kratą metalową w kolorze czarnym, murek wystający ponad opaskę wokół budynku 15cm

izolacja pozioma chemiczna na wysokości podłogi parteru szczelność wg opracowania : "Ekspertryza mykologiczna")

studzienka doswietlająca piumię - spód 25 cm poniżej parapetu okna piumicznego, przekrycie stylizowaną kratą metalową w kolorze czarnym, murek wystający ponad opaskę wokół budynku 15cm

projektowana opaska szer. 50cm z kostki betonowej stylizowanej, rusyfikanej, na stabilizacji z piasku i cementu, kolor kostki beżowo-szary

projektowana opaska szer. 50cm z kostki betonowej stylizowanej, rusyfikanej, na stabilizacji z piasku i cementu, kolor kostki beżowo-szary



zadanie : Projekt remontu zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywdy	lokalizacja : Krzywdy ul. Żelechowska 248	projekt arch. - bud.: mgr inż. arch. Renata Jaszczur - Dębiec upr. proj. arch.-bud. b.o. UAN 4224/158/142/87 upr. kons. L.dz.PSOZ A-B/5/95	elem. opracowania: tech. arch. Anna Kuć	temat rysunku : RZUT PARTERU		
				data : X. 2013r.		
				skala : 1 : 50	Nr rys. : 4	