



**Projektowany docelowy układ okien skrzynekowych z podziałami wg historycznego stanu pierwotnego.**  
Docelowo nowe okna wykonać ze skrzydłem zewnętrznym z zespoloną szybą podwójną i skrzydłem wewnętrznym z szybą pojedynczą zachowując podziały okien wg niniejszych rysunków. Profile drewniane skrzydeł, pogrubić dla potrzeb użycia grubszych szyb i zestawów szybowych, wykonać wg załączonego, odrębnego rysunku powtarzalnego detalu. Docelowo projektuje się w nim uskokowy profil złącza skrzydeł okiennych.

**UWAGA:** Przed przystąpieniem do prac wykonać własne, szczegółowe pomiary otworów: okiennych i drzwiowego.



Okna skrzynekowe - wymiana futryn i skrzydeł okiennych, renowacja obramowań wewnętrznych przeszklenie w skrzydle zewnętrznym - szyba zespolona, przeszklenie w skrzydle wewnętrznym - szyba pojedyncza

Widok drzwi i okien loggi od strony zewnętrznej (elewacja południowa)

zadanie :	lokalizacja :	projekt arch. - bud.:	elem. opracowania:	temat rysunku :		
				WYMIANA I REMONT STOLARKI		
				Poddasze - drzwi i okna loggi elewacji południowej		
Projekt remontu zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywda	Krzywda ul. Żelechowska 24B	mgr inż. arch. Renata Jaszczur - Dębiec upr. proj. arch.-bud. b.o. UAN 4224/158/142/87 upr. kons. L.dz.PSOZ.A-B/5/95	tech. arch. Anna Kuć	data :	skala :	Nr rys.:
				X. 2013r.	1 : 10	19A