



Projektowany docelowo układ okien skrzynkowych z podziałami wg historycznego stanu pierwotnego.

Docelowo nowe okna wykonać ze skrzydłem zewnętrznym z zespoloną szybą podwójną i skrzydłem wewnętrznym z szybą pojedynczą zachowując podziały okien wg niniejszych rysunków. Profile drewniane skrzydeł, pogrubione dla potrzeb użycia grubszych szyb i zestawów szybowych, wykonać wg załączonego, odrębnego rysunku powtarzalnego detalu (rys. 18).

Docelowo projektuje się w nim uskokowy profil złącza skrzydeł okiennych.



Widok okna poddasza (elewacja północna i zachodnia)



Przekrój poziomy okna poddasza (elewacja północna i zachodnia)

Okna skrzynkowe - wymiana futryn i skrzydeł okiennych, renowacja obramowań wewnętrznych,

docelowe przeszklenie w skrzydle zewnętrznym - szyba zespolona, przeszklenie w skrzydle wewnętrznym - szyba pojedyncza

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac wykonać własne, szczegółowe pomiary otworów okiennych.

zadanie :	lokalizacja :	projekt arch. - bud.:	elem. opracowania:		temat rysunku :		
					WYMIANA I REMONT STOLARKI		
					Poddasze - okno trójskrzydłowe el. północnej		
Projekt remontu zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywdą	Krzywdą ul. Żelechowska 24B	mgr inż. arch. Renata Jaszczur - Dębiec upr. proj. arch.-bud. b.o. UAN 4224/158/142/87 upr. kons. L.dz.PSOZ.A-B/5/95	tech. arch. Anna Kuć				
					data :	skala :	Nr rys.:
					X. 2013r.	1 : 10	19D