

**Modernizacja drogi gminnej - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102635 L
w miejscowości Nowy Patok**

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2020-06-29

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Roboty nawierzchniowe		
1	D.01.01.01	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe		1,17 km
2	D.04.03.01	KNNR 006-1005-06-00 MRRiB Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 1170 x 5.2		6 084,00 m2
3	D.04.03.01	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2		6 084,00 m2
4	D.05.03.05	KNNR 006-0108-02-00 MRRiB Mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową wraz z zagęszczeniem		100,00 t
5	D.05.03.05	KNNR 006-0309-02-10 MRRiB Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm, 1170m x 5,20m		6 084,00 m2
2		Roboty wykończeniowe		
6	D.07.01.01	KNNR 006-0705-02-00 MRRiB Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - liniami krawężniowymi:		140,40 m2
7		KNS 006-0301-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Porządkowanie poboczy 1170 m x 0,75 x 2		1 755,00 m2

Droga gminna nr 102635 L w miejscowości Nowy Patok

