

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ruda

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2021-07-01

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D.04.03.01.	KNNR 006-1005-06-00 MRRiB Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 158 m x 3,2 m + 184 m x 3,8 m	1 204,80	m2
2	D.00.00.00	KNNR 001-0102-03-00 MRRiB Wycinanie krzaków	0,05	ha
3	D.04.03.01	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	1 204,80	m2
4	D.05.03.05	KNNR 006-0108-02-00 MRRiB Wyrównanie nierówności mieszanką mineralno asfaltową wraz z zagęszczeniem	60,24	t
5	D.05.03.05	KNNR 006-0309-02-10 MRRiB Wykonanie warstwy wzmacniającej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm 158 m x 3 m + 184 m x 3,5 m + rozjazd 20 m2	1 138,00	m2
6	D.06.03.01	KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa Uzupełnienie plantowanie i zagęszczanie poboczy 342m x 0,25 m x 2	171,00	m2